

8	Снятие оконных переплетов остекленных	100м2 оконных переплетов	0,432	10772,14	2 квартал
9	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,16	11277,09	2 квартал
10	Установка в жилых зданиях оконных блоков их ПВХ профилей	100м2	0,432	228458,43	2 квартал
11	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя	100м2 покрытия	9,3	682600,70	3 квартал
12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм без фартуков	100м примыкани й	4,8	295785,34	3 квартал
13	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода с установкой упругой прокладки	100м восстановл енной герметизац ии стыков	3,5	224720,35	3,4 квартал
14	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону	100м2 отремонтир ованной поверхност и	0,4	46778,14	3 квартал
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100м2 обработанн ой поверхност и	1,12	5461,79	3 квартал
16	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску	100м2 обработанн ой поверхност и	1,12	22184,39	3 квартал
17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски до 35% с земли и лесов	100м2 окрашивае мой поверхност и	1,12	34554,22	3 квартал
Итого:				1971562,31	
Всего:				3080217,24	

"Согласовано"

Председатель Совета МКД _____



/Груздев С.Ф./

Примечание: Стоимость работ предварительная и корректируется по фактическим затратам.