

"Утверждаю"
 Директор ООО У"К Альтаир"
 А.А. Рыжов
 " 14.02.2022г.
 ООО У"К Альтаир"

ПЛАН работ по текущему ремонту общего имущества МКД на 2022 год, находящихся в управлении ООО "УК Альтаир" Рудакова, дом 2

		Текущий ремонт жилого фонда (руб.)	6,34	Техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий (5,06 руб.)	
Оплачиваемая площадь		274,49			
Планируемые поступления					
Остаток за 2021 год			20883,20	16667,03	42329,93
			4779,70		
			25662,90		
Наименование работ по МКД		Ед. измерен	Объем	Стоимость работ руб. без НДС	Срок выполнения
Техническое обслуживание					
1	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диам.до 50мм	100м трубопровода	0,75	5084,60	2,3 квартал
2	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диам.до 100мм	100м трубопровода	0,08	547,60	2,3 квартал
3	Демонтаж элеваторов	100шт	0,01	700,80	2,3 квартал
4	Установка элеваторов после прочистки	10шт	0,1	2727,80	2,3 квартал
5	Ремонт задвижек диаметром до 100мм без снятия с места	100 шт.арматуры	0,02	4814,40	2,3 квартал
6	Прочистка фильтров диам.50мм	10 фильтров	0,2	2332,40	2,3 квартал
7	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения (1 раз в месяц)	100квартир	0,04	24903,00	1,2,3,4 квартал
8	Смена ламп накаливания	100шт	0,02	120,00	1,2,3,4 квартал
9	Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных клеток	0,02	1748,80	1,2,3,4 квартал
Итого:				42979,40	
Текущий ремонт					
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов	100м2 отремонтированной поверхности	0,15	23074,20	3,4 квартал
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10%	100м2 окрашиваемой поверхности	0,075	2547,60	3,4 квартал
3	Установка манометров с трехходовыми кранами	1 компл.	2	2226,20	3,4 квартал
4	Смена кранов на шаровые краны диам. 20мм	100шт.	0,04	3414,40	2,3,4 квартал
Итого:				31262,40	
Всего:				74241,80	

"Согласовано"

Представитель Совета МКД *кв 15*, *Стебленко Э.А. Стебленко*

Примечание: Стоимость работ предварительная и корректируется по фактическим затратам.