

3	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:20мм	100м	0,015	1246,57
4	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:32мм	100м	0,04	5195,44
5	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. 15мм(поручни)	100м трубопровода	0,06	2478,39
6	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам. 25мм(поручни)	100м трубопровода	0,075	3132,77
7	Усиление сталью полосовой	1т усиления	0,0025	422,85
8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 20мм	100м трубопровода	0,01	664,04
9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80мм	100м трубопровода	0,09	17302,85
10	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 32мм	100м трубопровода	0,015	1127,16
11	Смена задвижек диам.50мм	100шт	0,04	30066,06
12	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.25мм	1 врезка	1	4354,71
13	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.32мм	1 врезка	4	18093,83
14	Смена манометров с трехходовым краном	1 компл.	4	3803,75
15	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках насухо	100м восстановленной герметизации	0,28	4549,01
16	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен	10 коробок	0,1	5031,32
17	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей монтажной пеной	100м восстановленной герметизации	0,09	4090,98
18	Ремонт межпанельных швов без вскрытия кв 106	м.п.	20	6160
19	Смена дверных приборов петли,ушки	100шт приборов	0,06	3914,32
20	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону	100м2 отремон.поверхности	0,0396	9076,46