

3	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.15мм	1 врезка	1	4314,18
4	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.25мм	1 врезка	2	8889,45
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.32мм	1 врезка	10	45234,62
6	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,1 м3	1 бак	2	16182,94
7	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20мм	100м трубопровода	0,02	1328,12
8	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32мм	100м трубопровода	0,01	738,19
9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 25мм	100м трубопровода	0,015	1252,86
10	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32мм	100м трубопровода	0,105	10936,83
11	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм	100м трубопровода	0,23	4247,57
12	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 20мм	100м	0,02	2247,03
13	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 32мм	100м	0,23	20841,74
14	Смена сгонов у трубопроводов диам. до 20 мм	100 сгонов	0,04	1185,57
15	Смена задвижек диам.50мм	100шт	0,07	28038,29
16	Смена задвижек диам.80мм	100шт	0,05	106728,34
17	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм	100 м трубопровода с фасонным и частями	0,01	920,06
18	Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах дверных насухо	100м восстановленной герметизации	0,4	6498,6
19	Устройство стяжек цементных	100м2	0,08	3830,07
20	Регулировка дверных доводчиков	100 шт.приборов	0,06	3162,73